

## RENOVATION UND TROCKNUNG NACH WASSERSCHADEN IN GEWERBEGEBÄUDE **SPENGLERPARK MÜNCHENSTEIN**



Unterlagsbodentrocknung im Korridor von Avanti KV Weiterbildungen

### ÜBERBLICK BELFOR ARBEITEN

- Raum- und Oberflächentrocknung
- Unterlagsbodentrocknung
- Erstellen einer Trennwand mittels Shrink Wrapping, Grösse 6x3,5 m
- Es wurde eine Fläche von 600m<sup>2</sup> getrocknet
- 30 Trocknungsgeräte im Einsatz
- 20m<sup>2</sup> Linoleum entfernt und neu verlegt
- Kugelgarnteppich für Bohrlöcher aufgeschnitten und neu verklebt
- 220m Kittfugen entfernt und erneuert
- 40 Granit- und Keramikplatten wurden neu verlegt
- Endreinigung
- 16 Mitarbeiter im Einsatz



Unterlagsbodentrocknung im Schulungsraum



Trocknung Korridor

## WASSERSCHADEN SPENGLERPARK **GROSSER SCHADEN DURCH UNDICHTE WASSERLEITUNG**

Aufgrund eines Umbaus im Spenglerpark mussten neue Wasserleitungen verlegt werden. Bei einer neuinstallierten Wasserleitung im Steigschacht wurde bei einer Verbindungsstelle der Pressfitting nicht verpresst und die Wasserleitung war somit undicht, als sie wieder unter Druck gesetzt wurde. Dabei ist enorm viel Wasser ausgetreten, das sich über mehrere Etagen verteilte und infolge Böden, Wände, sowie Unterlagsböden durchfeuchtet hat.

### FACTS & ZAHLEN

Fläche Trocknung	600 m <sup>2</sup>
Geräte Trocknung	30
Mitarbeiter Trocknung	2 Trocknungstechniker 3 Trocknungsmonteure
Mitarbeiter Renovation	1 Bauprojektleiter 2 Bodenleger 2 Plattenleger 2 Handwerker 2 Vorarbeiter 2 Reinigungsarbeiter